




D.2 - VYTYČOVACÍ VÝKRES
M 1:200



POZNÁMKA:
Zhotovitel stavby je povinen zajistit ověření stávající polohy a hloubky šachty Š1 pomocí kopané sondy. Zároveň bude ověřen průměr a materiál stávající stoky protékající šachtou. Dále bude ověřena poloha a hloubka šachty Š2. V případě nesouladu s PD bude tato skutečnost neprodleně oznámena zpracovateli PD a zástupci investora.

Souřadnice vždy udávají pozici středu šachetního dna.

označení bodu	poznámka	X	Y
Š1	předpokládaná poloha, před zahájením stavby ověřit polohu a hloubku	1 189 882,70	592 024,89
Š2	před zahájením stavby ověřit polohu a hloubku šachty	1 189 886,24	592 046,87
Š3	střed šachty	1 189 883,68	592 049,95
Š4	střed šachty	1 189 858,82	592 052,52
Š5	střed šachty	1 189 833,95	592 055,10
Š6	střed šachty	1 189 828,28	592 062,09
Š7	střed šachty	1 189 827,18	592 076,04
Š8	střed šachty	1 189 829,37	592 092,90
Š9	střed šachty	1 189 893,08	592 057,33
Š10	střed šachty	1 189 893,77	592 064,85
Š11	střed šachty	1 189 894,00	592 067,34
Š12	střed šachty	1 189 857,48	592 039,59
Š13	střed šachty	1 189 824,45	592 051,98

Místo stavby:	Hustopeče, Masarykovo náměstí			 INŽENÝRINGOVÁ A ENERGETICKÁ AGENTURA	
Kraj:	Jihomoravský				
Vypracoval:		Kontroloval:	Ing. Petr Charamza	Ředitel divize:	Ing. Petr Charamza
Investor:	SOŠ a SOU Hustopeče, příspěvková organizace			Jednatel:	Ing. Alena Chválková, MBA
Stavba:	SOŠ a SOU Hustopeče - rekonstrukce kanalizace			Stupeň:	DPS
Výkres:	Vytyčovací výkres			Měřítko:	1:200
				Počet A4:	6 A4
				Výkres č.:	D.2
				Datum:	07/2016
				Arch. č. - zak. č.:	A2119 - 2119